

Skrundas novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi iesniegumu par atklāta konkursa Nr.SNP -2012-15/A9 nolikuma punktu 4.2.7 ar sekojošiem **jautājumiem**:

- 1) Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai tiešām pretendents ir jāiegādājas profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana par minēto summu jau uz iepirkuma brīdi, lai gan dalība iepirkumā vēl negarantē pasūtījuma izpildes tiesību iegūšanu?
- 2) Vai šādai polisei tiešām būs jābūt spēkā arī būvdarbu garantijas periodā, šobrīd iepirkuma nolikumā plānotais būvdarbu izpildes termiņš norādīts 2013.-2014. Gads (punkts 1.5.2.), bet par būvdarbu garantijas periodu nav informācijas?

Atklāta konkursa Nr.SNP -2012-15/A9 nolikuma 4.2.7. punkts nosaka sekojošo:

„Pretendentam jābūt profesionālās darbības obligātai civiltiesiskai apdrošināšanai ar limitu ne mazāku kā 200 000 LVL (divi simti tūkstoši latu) jeb 10% (desmit procentu) apmērā no plānotajām būvdarbu izmaksām. Polisei ir jābūt spēkā uz visu objekta būvniecības laiku un būvdarbu garantijas periodā.”

Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo:

- 1) Nolikuma 4.2.7. punkts nenosaka, ka Pretendentam jāiesniedz profesionālās darbības obligāto civiltiesisko apdrošināšanas polise, bet gan to, ka šādai polisei būs jābūt, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts iepirkuma līgums.

Šāda Pasūtītāja prasība izriet no 25.06.2003. MK noteikumu Nr. 342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi" IV nodaļas 16. punkta regulējuma, proti, būvniecības dalībnieks, t.i. būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veikšanas laikā autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam un būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem kas radušies autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

Vadoties no augstāk minētā un no tā, ka jebkura nepilnība būvprojektā un/vai nekvalitatīva autoruzraudzības veikšana var radīt papildus zaudējumus (neparedzētas Pasūtītāja izmaksas), un to, ka papildus darbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos netiek atbalstīta un tā būs jāsedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, lai Pretendentam tiktu veikta profesionālās darbības obligātā civiltiesiskā apdrošināšana nolikuma noteiktajā limitā.

Līdz ar to savā piedāvājumā Pretendentam **jāiesniedz apliecinājums**, ka pie līguma noslēgšanas Pasūtītājam tiks iesniegta profesionālās darbības obligātā civiltiesiskā apdrošināšana 10% apmērā no būvuzņēmēja būvdarbu līgumā noteiktām būvdarbu izmaksām, bet ne mazāku par 200 000 LVL.

- 2) Pirmajā punktā minētajai profesionālās darbības obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā arī būvdarbu garantijas periodā, kura minimālais termiņš būs 24 mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža atbilstoši MK noteikumu Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" prasībām.

Jautājumi:

- 1) Vai topogrāfiskais plāns ir jāmēra un jāaskaņo atkārtoti visai projektējamai zonai, vai arī Izpildītājs no Pasūtītāja puses tiks nodrošināts ar nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu?
- 2) Ģeotehniskā izpēte skiču projektam ir veikta tikai atsevišķos posmos un urbumu savstarpējais attālums ir ~580-630 m. Vai tehniskā projekta stadijai ir atļauts izmantot esošās ģeotehniskās izpētes 4 urbumu datus un vai papildus ģeotehniskā izpēte Izpildītājam ir jāveic atbilstoši pastāvošajiem MK noteikumiem Nr.168 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”), kas definē, ka ģeotehnisko izstrādņu attālumam starp urbumiem ir jābūt 100-300 m un 2-5 m dziļumā, kā arī attīrīšanas iekārtu izbūves vietās izstrādņēm ir jābūt 6-10 m dziļumā?
- 3) Vai Izpildītājam tiks nodoti visi izstrādātā skiču projekta materiāli .dwg un .dgn formātos un, ja netiks nodoti, vai tas neveicina nevienlīdzīgu konkurenci, īsā projekta izstrādāšanas termiņa dēļ, jo iepirkuma nolikums neliedz piedalīties arī skiču projekta izstrādātājam (ja tas var izpildīt kvalifikācijas prasības)?

Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo:

- 1) Pēc Iepirkuma līguma slēgšanas Izpildītājs no Pasūtītāja puses tiks nodrošināts ar nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu (2011. gadā saskaņotu planšeti papīra un digitālā formātā). Pamatojoties uz Izstrādātāja precīziem norādījumiem par nepieciešamo uzmērījumu apjomu (rakstiskā (e- pasta, faksa vai dokumenta papīra veidā) un/vai grafiskā (uzmērījuma robežu atzīmēm plānā)veidā), papildus topogrāfiskos uzmērījumu veikšanu Pasūtītājs nodrošinās par saviem līdzekļiem.
- 2) Izpildītājam ir atļauts izmantot esošās ģeotehniskās izpētes urbumu datus, bet papildus ģeotehniskā izpēte Izpildītājam ir jāveic atbilstoši pastāvošajiem MK noteikumiem Nr.168 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”). Pamatojoties uz atklāta konkursa Nr.SNP-2012-15/A9 nolikuma pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām, Izpildītājam ģeotehniskā izpēte būs jāveic par saviem līdzekļiem. Tādēļ Pretendentam piedāvājuma cenā ir jāiekļauj izmaksas norādītās izpētes veikšanai.
- 3) Izstrādātā skiču projekta materiāli tiks nodoti Izpildītājam dwg formātā.

Jautājumi:

- 1) Projekta risinājumos uzrādīti 5 lietus kanalizācijas izvadi gan esošos grāvjos, gan Ventā, gan no jauna izrokamā grāvī. No viena lietus kanalizācijas kolektora attīrītu ūdeni paredzēts ievadīt Ventā, no otra jaunizveidojamā grāvī, trases sākumā (tiek veidots nostādināšanas baseins), bez tālākas noteces (projekta risinājumi ~Pk 1+00), bet 3 noteces vietas ārpus ceļa risinājumiem ir bez attīrīšanas ietaisēm. Vari arī šiem 3 izvadiem ir jāparedz attīrīšanas ietaises?
- 2) Ņemot vērā, ka nav uzrādīts topogrāfiskais uzmērījums (ārpus ceļa darbu zonas, kur tiek paredzēti lietus kanalizācijas tīkli), lūdzam precizēt vai šos izvodus, kolektoros un grāvjus ir iespējams izbūvēt, nodrošinot paštecēs

kanalizācijas darbību vai arī grāvjus ir iespējams izbūvēt, nodrošinot pašteses kanalizācijas darbību vai arī nepieciešams izbūvēt lietus kanalizācijas sūkņu stacijas, lai lietus ūdeni būtu iespējams novadīt uz projektā minētajiem grāvjiem?

- 3) Ņemot vērā, ka lietus kanalizācijas izbūves darbi (izvadi, kolektori, grāvji un to tīrīšana) tiek paredzēti pa privātīpašnieku zemēm (~PK 6+35; 13+95; 16+60- Raiņa iela), lūdzu sniegt informāciju vai pašvaldība, vai skiču projekta autors ir veicis saskaņošanas darbus ar skarto zemju īpašniekiem? Ja saskaņošanas darbi nav veikti, tad privātīpašnieki var neatbalstīt būvniecības ieceri, nesaskaņot risinājumus (izvēlētais projektētājs nevar ietekmēt saskaņošanas procesu), un līdz ar to, lietus kanalizācijas novadīšanas sistēmas skiču projekta risinājumi būs nederīgi. Būs jāizvēlas kardināli pretēja lietus kanalizācijas novadīšanas sistēma, kas sarežģīs būvniecību un būtiski sadārdzinās būvniecības darbus.

Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo:

- 1) Lietus ūdens kanalizācijas sistēma jāprojektē ievērojot LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Lietus ūdens kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas nepieciešamību nosaka šī paša būvnormatīva 2.3. punkts „Apdzīvoto vietu un ražošanas uzņēmumu teritoriju virszemes noteces ūdeņu kanalizācijas shēma un attīrīšana”.
- 2) Pasūtītājam, kurš nav tik kompetents ceļu un inženierkomunikāciju tīklu projektēšanā (pašvaldībā esošiem speciālistiem nav sertifikāti ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī ceļu projektēšanā) nav pienākums sniegt prasītos konkrētos risinājumus. Tie projektēšanas laikā būs jāizstrādā projektētājam, kurš piesaistījis kompetentus speciālistus ar sertifikātiem attiecīgajās jomās un kuri var piedāvāt tehniski un ekonomiski pamatotus lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves risinājumus. Pēc Iepirkuma līguma slēgšanas Izpildītājs no Pasūtītāja puses tiks nodrošināts ar nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu (2011. gadā saskaņotu planšeti papīra un digitālā formātā). Pamatojoties uz Izstrādātāja precīziem norādījumiem par nepieciešamo uzmērījumu apjomu (rakstiskā (e- pasta, faksa vai dokumenta papīra veidā) un/vai grafiskā (uzmērījuma robežu atzīmēm plānā)veidā), papildus topogrāfiskos uzmērījumu veikšanu Pasūtītājs nodrošinās par saviem līdzekļiem.
- 3) Pamatojoties uz iepirkuma 5. pielikuma „Tehniskās specifikācija” 9. punktu un 8. pielikumu „Darbu izpildes laika grafiks”, Pretendentam savā piedāvājumā jāievērtē termiņš un izmaksas Tehniskā projekta saskaņošanai ar zemju īpašniekiem. Ņemot vērā to, ka Būvprojekta izstrādes un būvniecības darbi tiek finansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, Iepirkuma uzvarētājam būs nepieciešams izstrādāt tādas ceļa un ielu rekonstrukcijas un ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūves risinājumus, kuri pēc iespējas mazāk skartu privātīpašumu teritorijas. Nolikumā ietvertajā Skiču projektā doti principiālie risinājumi bez detalizācijas un tos var mainīt uz tehniski kvalitatīvākiem, ekonomiski un juridiski pamatotākiem risinājumiem